

Modena, lì 14/04/2023

Ns. rif. M.A 101 /2023 **Oggetto: Preventivo di spesa per il rifacimento della pavimentazione in asfalto antistante vostro cantiere edile a Bologna**

n°	Descrizione articolo	Quantità prevista	U.M	Prezzo unitario	Totale
1	Fresatura della sovrastruttura stradale con asportazione dello strato di conglomerato bituminoso, eseguito con fresa meccanica, fino alla profondità di cm 4, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta e la spazzolatura dell'area.	1540,00	mq	€ 3,50	€ 5.390,00
2	Oneri per smaltimento rifiuto		tonn	€ 10,00	€ -
3	Spruzzatura della mano d'attacco con emulsione bituminosa pari a Kg. 0,400 per mq.	1540,00	mq	€ 1,30	€ 2.002,00
4	Fornitura e posa, con vibrofinitrice, di conglomerato bituminoso tipo Asphalt Rubber Open Graded, compresa la cilindratura finale, spessore finito e rullato di cm 4.	1540,00	mq	€ 18,00	€ 27.720,00
5	eventuale Messa in quota di chiusini stradali esistenti, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. Compresi lo smontaggio e le necessarie opere murarie, con il nuovo fissaggio in quota, mediante opportuni leganti: fino alla dimensione esterna di cm. 60x60		N	€ 83,00	€ -

**TOTALE STIMA INTERVENTO € 35.112,00**

segnaletica per accantieramento inclusa

Si precisa che:

L'impresa garantisce l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ma si esonera in caso di:

- rottura di eventuali sottoservizi non segnalati ed ubicati
- cedimenti su sottofondi da noi non eseguiti
- ristagni d'acqua con pendenze inferiori all' 1,5%
- rottura di eventuali sottoservizi dovuta al transito delle macchine operatrici

I prezzi sopra esposti sono al netto di IVA

Eventuali lavori non menzionati verranno prezzati con elenco prezzi C.C.I.A.A di Modena

Sono esclusi gli oneri relativi a permessi e concessioni

Le quantità sono indicative e verranno contabilizzate quelle realmente effettuate

Validità prezzi 30gg.

Condizioni di pagamento: RB 30 gg ESECUZIONE LAVORI

I tempi di intervento sono: circa 22/24 aprile 2023

ARLETTI PAVIMENTAZIONI  
STRADALI s.r.l.

## Per Accettazione

timbro e firma